

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS
PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE
TUNTUM/MA. LOTE 02**

PREÇO TOTAL COM BDI

R\$ 27.767.526,22

CONTEÚDO:

BDI
ENCARGOS SOCIAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CURVA ABC

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME

ENGENHEIRO XXXXXXXXX
CREA Nº XXXXXXXXXXXX

TUNTUM/MA

terça-feira, 14 de janeiro de 2025

Planilha Orçamentária - Analítica Geral

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. LOTE 02

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI (SETEMBRO - 2024)/ORSE (JUNHO - 2024), AGESUL (JUNHO - 2024) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,41%

LOCAL: TUNTUM/MA.

ENCARGOS SOCIAIS = 84,61%

ITEM	REFERÊNCIA			DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO LOTE 01	PREÇO LOTE 02	PREÇO TOTAL
	CÓDIGO	BANCO	TIPO						
1.0				SERVIÇOS INICIAIS			232.052,20	232.052,20	464.104,40
2.0				ADMINISTRAÇÃO LOCAL			152.799,95	152.799,95	305.599,90
3.0				INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS			107.818,92	107.818,92	215.637,84
4.0				DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			360.096,85	360.096,85	720.193,70
5.0				MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E RETIRADAS			245.242,50	245.242,50	490.485,00
6.0				ESTRUTURAS			588.726,60	588.726,60	1.177.453,20
7.0				ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			370.931,19	370.931,19	741.862,38
8.0				COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL			1.570.979,02	1.570.979,02	3.141.958,04
9.0				REVESTIMENTOS			1.421.077,60	1.421.077,60	2.842.155,20
10.0				FORROS			299.191,75	299.191,75	598.383,50
11.0				ESQUADRIAS E FERRAGENS			969.510,27	969.510,27	1.939.020,54
12.0				SOLEIRAS E PEITORIS			36.167,93	36.167,93	72.335,86
13.0				IMPERMEABILIZAÇÃO			505.715,17	505.715,17	1.011.430,34
14.0				PAVIMENTAÇÃO			2.065.973,62	2.065.973,62	4.131.947,24
15.0				PINTURA			1.624.429,54	1.624.429,54	3.248.859,08
16.0				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFONIA			916.729,97	916.729,97	1.833.459,94
17.0				ILUMINAÇÃO PÚBLICA			538.596,66	538.596,66	1.077.193,32
18.0				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			203.268,75	203.268,75	406.537,50
19.0				INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			75.208,34	75.208,34	150.416,68
20.0				INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			91.848,17	91.848,17	183.696,34
21.0				LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ACESSÓRIOS			176.974,81	176.974,81	353.949,62
22.0				SERVIÇOS COMPLEMENTARES			44.426,51	44.426,51	88.853,02
23.0				SERVIÇOS DIVERSOS			45.206,30	45.206,30	90.412,60
24.0				MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES PERIFÉRICOS MEDICINAIS - GASES MEDICINAIS			192.258,06	192.258,06	384.516,12
25.0				ÁREA DE RECREAÇÃO			169.648,32	169.648,32	339.296,64
26.0				EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA			117.635,10	117.635,10	235.270,20
27.0				AJARDINAMENTO			181.001,95	181.001,95	362.003,90
28.0				MOBILIÁRIO/URBANIZAÇÃO			473.455,25	473.455,25	946.910,50
29.0				LIMPEZA GERAL			106.791,81	106.791,81	213.583,62
TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							R\$ 13.883.763,11	R\$ 13.883.763,11	R\$ 27.767.526,22

Importa o presente orçamento em: 27.767.526,22
vinte e sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos

TUNTUM/MA
terça-feira, 14 de janeiro de 2025

Nome: _____
Responsável técnico
NOME
CREA Nº XXXXXXXXXX

Assinado por 1 pessoa: ARISTOTELES ANDRADE LIMA
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://tuntum.ifowdocs.com.br/public/assinaturas/4F01EE1B9174419FB1F6EC5955050763>





MUNICÍPIO DE TUNTUM

RUA FREDERICO COELHO, N°411 - CENTRO - 06.138.911/0001-66

TUNTUM/MA - CEP 65.763-000

FONE: (99) 99220-0236



CÓDIGO DE ACESSO

4F01EE1B9174419FB1F6EC5955050763

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://tuntum.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4F01EE1B9174419FB1F6EC5955050763>